

Unsere Steuer-Nr. 007 246 06335



Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91

eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de

Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00

BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Firma
Eigentümergeinschaft
Herrn Horst Klein
Heidelberger Landstr. 52A
64297 Darmstadt-Eberstadt

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.394	21.01.2016	K64297015	keine

Sehr geehrter Herr Klein,
wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter der o.g. Rechnungs-Adresse.

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 21.01.2016 und dem 21.01.2016 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
---------------------------------	-------	-------	-----------	--------

Arbeiten:

Dämmung der oberen Geschossdecke

Angebot mit Entsorgung

An- und Abfahrt mit Servicefahrzeugen

Vorbereiten und Aufbau der Baustelle z.B. Dachzugang
offnen.

Grobschmutz (Holz, Folien, Kartonagen etc.) die lose
Rumliegen aufsammeln und in 120 l Müllbeutel verstauen.

Nichtmetallische Stoffe (Estrich, Steine, Sand und loser
baustaub, werden dazu genommen um eine ebene fläche
herzustellen, ggfl wird mit loser Trockenschüttung noch
ausgeglichen.

Transport zum Verarbeitungsplatz von ca. 21 m³ Neopor und
sonstigem benötigten Materialien vom Parkplatz über eine
Leiter oder dem Treppenhaus oder ewtl. mit Seilzug .

Verlegen der Neopor platten, punktuell Verkleben der
Kanten, verfüllen von Hohlräumen mit Bauschaum.

Verkleiden der Kaminmauern durch Verklebung mit
Armierungskleber mit dem überbleibenden Material.

Vorherige verklebte und verlegte Styroporplatten entfernen

und die Neopor platten verlegen.

Nach verlegen der großen flächen die Schrägen im Giebelbereich dämm

(Ihr Durchschnitts-Preis pro m²)

(170,00)

(14,50)

	170 m²	14,50	19,0	468,35	2.465,00
		Nettobetrag gesamt			2.465,00
		MwSt. gesamt			468,35
		Unser Angebotspreis			2.933,35