



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
c/o Altum Management GmbH
Königsallee 88
40212 Düsseldorf Stadtmitte

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.402	18.04.2016	K40212002	keine

Sehr geehrte ,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ===> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 017
63322 Rödermark

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 08.12.2014 und dem 18.12.2014 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
bei der Begehung der Außenanlage stellte ich am 10.11.2014 fest das sich ein Pflasterstein an den Parkplätzen zwischen Dänischem Bettenlager und OBI angehoben hat am 11.11. war die Höhe über der kante 3,5 cm was noch nicht bedenklich war. Am 03.12. hat sich der Kantstein mittlerweile um 8 cm gehoben und müsste dringend wieder neu eingesetzt werden. Diese Arbeit kann ich übernehmen und bei Beauftragung am Montag den 08.12.2014 mit einem zusätzlichen Mitarbeiter, wieder neu einsetzen.	1 leer	38,50	0,0 0,00	38,50
Arbeiten gemäß Beauftragung vom 08.12.2014 durch Herrn Dietmar Richter mündlich, zum Angebot A00379-64342020.002 vom 05.12.2014 am 18.12.2014 ausgeführt und fertig gestellt.	1	0,00	19,0 0,00	0,00
			Übertrag auf Seite 2	38,50

Angebot A-00.402 vom 18.04.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		38,50
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Vorbereitende Arbeiten: 2 Parkflächen absperren. Arbeiten: ca. 2 reihen (12 Pflastersteine) rausnehmen und seitlich ablagern, Kantstein raus heben ohne den Asphalt zu beschädigen, Untergrund überprüfen warum sich der Boden gehoben hat dann den Untergrund wider herrichten und mit Splitt 2-5 mm Planum herstellen. Kantstein wider einsetzen. Pflastersteine nach herstellen der Fläche neu einsetzen und die fugen mit Brechsand grau 0-2 mm verfugen/einkehren. Abschlussarbeiten: abgesperrte Flächen wider Frei geben.	4,5 Stunden	38,50	19,0	32,92	173,25
Brechsand 0,0 - 2,0 mm 25 kg	1 Stück	15,50	19,0	2,95	15,50
		Nettobetrag gesamt		227,25	
		MwSt. gesamt		35,87	
		Unser Angebotspreis		263,12	