



Firma  
Sygusch & Dreßler Hausverwaltung  
Habichtsweg 26  
64380 Roßdorf b Darmstadt

Telefon: 06257 504 99-90  
Fax: -91  
eMail: Info@Taifun-Dienste.de  
Internet: www.Taifun-Dienste.de  
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.  
Bankleitzahl: 508 900 00  
Konto-Nr.: 52 479 00  
BIC: GENODEF1VBD  
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.482	04.05.2017	K64380004	keine

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> Hausverwaltung Sygusch & Dreßler  
Neugasse 30  
64372 Ober-Ramstadt

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 08.05.2017 und dem 09.05.2017 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Vorbereitende Arbeiten 1 Tag: Die Umgebung des Ablaufs von losen Steinen und Bewuchs entfernen. Die flächen die neu mit beton befült werden mit Hochdruckreiniger reinigen. Dafür benötigen wir einen Zugang zum Strom und Wasser.	2 Stunden	38,50	19,0	14,63	77,00
Ausführen1 Tag: es wird ein Schallblech angefertigt, die bearbeitende Fläch wird mit PCI Mörtel-Haftzusatz vorbehandelt, anschließend wird der schnell Estrich Beton (MEM) eingefühlt und der Guss-Hofaufsatz Angepasst. Die fläche wird zum Trocknen und Schutz mit einem Befahrbaren Abdeckung abgedeckt und mit einem Pylon markiert.	3 Stunden	38,50	19,0	21,95	115,50

Angebot A-00.482 vom 04.05.2017		Seite 2	<b>Übertrag von Seite 1</b>		192,50	
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag	
Fertigstellung 2 Tag: Die Abdeckung entfernen, Prüfen der Tragfähigkeit wenn diese in Ordnung ist wird der Guss Rost wider eingesetzt und die Befahrung freigegeben.,	2 Stunden	38,50	19,0	14,63	77,00	
An- und Abfahrt mit Servicefahrzeugen	60 Km	0,50	19,0	5,70	30,00	
Material: PCI Emulsion, MEM Estrich Beton.,	1 (pauschal)	26,30	19,0	5,00	26,30	
		<b>Nettobetrag gesamt</b>	325,80			
		<b>MwSt. gesamt</b>	61,91			
		<b>Unser Angebotspreis</b>	<b>387,71</b>			