



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedi-ID 187 524
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-02.291	09.06.2016	K08523001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte ,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 08.12.2014 und dem 18.12.2014 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
bei der Begehung der Außenanlage stellte ich am 10.11.2014 fest das sich ein Pflasterstein an den Parkplätzen zwischen Dänischem Bettenlager und OBI angehoben hat am 11.11. war die Höhe über der kante 3,5 cm was noch nicht bedenklich war. Am 03.12. hat sich der Kantstein mittlerweile um 8 cm gehoben und müsste dringend wider neu eingesetzt werden. Diese Arbeit kann ich übernehmen und bei Beauftragung am Montag den 08.12.2014 mit einem zusätzlichen Mitarbeiter, wieder neu einsetzen.	1 leer	38,50	0,0	0,00 38,50
Arbeiten gemäß Beauftragung vom 08.12.2014 durch Herrn Dietmar Richter mündlich, zum Angebot A00379-64342020.002 vom 05.12.2014 am 18.12.2014 ausgeführt und fertig gestellt.	pauschal	0,00	19,0	0,00 0,00
Übertrag auf Seite 2				38,50

Rechnung R-02.291 vom 09.06.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		38,50
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	
Vorbereitende Arbeiten: 2 Parkflächen absperren. Arbeiten: ca. 2 reihen (12 Pflastersteine) rausnehmen und seitlich ablagern, Kantstein raus heben ohne den Asphalt zu beschädigen, Untergrund überprüfen warum sich der Boden gehoben hat dann den Untergrund wider herrichten und mit Splitt 2-5 mm Planum herstellen. Kantstein wider einsetzen. Pflastersteine nach herstellen der Fläche neu einsetzen und die fugen mit Brechsand grau 0-2 mm verfugen/einkehren. Abschlussarbeiten: abgesperrte Flächen wider Frei geben.	4,5 Stunden	38,50	19,0 32,92	173,25	
Brechsand 0,0 - 2,0 mm 25 kg	1 Stück	15,50	19,0 2,95	15,50	
		Nettobetrag gesamt		227,25	
		MwSt. gesamt		35,87	
		Bitte zahlen Sie		263,12	