



Herrn  
Manfred Weber  
Odenwaldstr. 49  
64342 Seeheim-Jugenheim

| Angebot | -Nummer  | -Datum     | -Kunden-Nr. | -Zahlungsbedingung |
|---------|----------|------------|-------------|--------------------|
|         | A-00.449 | 03.11.2016 | K64342098   | keine              |

Sehr geehrter Herr Weber,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> Kiefernweg 10  
64342 Seeheim-Jugenheim

Für die unten aufgeführten Arbeiten habe ich ca. 5 Tage x 3 Mann x 8 Stunden = ca. 120 Stunden zum Stundenverrechnungssatz von 35,00 € netto, kalkuliert.

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 03.11.2016 und dem 03.11.2016 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

| Beschreibung unserer Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge          | Preis | % MwSt. € |        | Betrag   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|--------|----------|
| 1. Sämtliche Tapeten von der Decke bis Wand entfernen,<br>2. Schimmelbefall an gesamten belege, wird ein Bauschutt Container bestellt und die Sachen werden alle, darin entsorgt.<br>3. nach entfernen des Bodenbelags kann man erst sehen ob auch was in den Untergrund den Decken und Wänden behandeln und ggfl. den befallenen Innenputz entfernen.<br>4. gesamte Laminatböden inkl. Sockel entfernen.<br>5. nach entfernen der migriert ist, dies muss ggfl. auch behandelt werden und erfordert evtl. noch ein Angebot.<br>6. Grundreinigung der gesamten Flächen mit Desinfektions- und speziellen Grundreinigern, Glas mir Rahmen und Falzen, Türen und Zargen, alle Heizkörper, alle Licht und Steckdosen ausbauen und reinigen.<br>7. Waschbecken im Bad entsorgen. | 110<br>Stunden | 35,00 | 19,0      | 731,50 | 3.850,00 |

K o p i e

K o p i e

Übertrag auf Seite 2

3.850,00

K o p i e

K o p i e

| Angebot A-00.449 vom 03.11.2016                                                                                                                                                          |            | Seite 2                    | <b>Übertrag von Seite 1</b> |       |        | 3.850,00        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------------|
| Beschreibung unserer Leistungen                                                                                                                                                          | Menge      | Preis                      | % MwSt. €                   |       | Betrag |                 |
| 8. Die alte Toilettenschüssel Desinfizierend reinigen, sollte nach den Renovierungsmaßnahmen erneuert werden.                                                                            |            |                            |                             |       |        |                 |
| Transportkosten: Stellen und Transport 5er Mulde 5 m³.                                                                                                                                   | 1<br>Stück | 78,00                      | 19,0                        | 14,82 | 78,00  |                 |
| Entsorgungskosten: Mischabfall wird nach Wiegeschein abgerechnet pro Tonne 135,00 €                                                                                                      | 1<br>Tonne | 135,00                     | 19,0                        | 25,65 | 135,00 |                 |
| Die arbeiten müssen mit Atemschutz – Staubschutzmasken FFP 1 und Einwegschutzhose ausgeführt werden, in dem Preis sind sämtliche Schutzausrüstungen und Behandlungsmittel mit enthalten. |            | <b>Nettobetrag gesamt</b>  |                             |       |        | 4.063,00        |
|                                                                                                                                                                                          |            | <b>MwSt. gesamt</b>        |                             |       |        | 771,97          |
|                                                                                                                                                                                          |            | <b>Unser Angebotspreis</b> |                             |       |        | <b>4.834,97</b> |