



Herrn  
Manfred Weber  
Odenwaldstr. 49  
64342 Seeheim-Jugenheim

Telefon: 06257 504 99-90  
Fax: -91  
eMail: Info@Taifun-Dienste.de  
Internet: www.Taifun-Dienste.de  
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.  
Bankleitzahl: 508 900 00  
Konto-Nr.: 52 479 00  
BIC: GENODEF1VBD  
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.449	03.11.2016	K64342098	keine

Sehr geehrter Herr Weber,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ===> Kiefernweg 10  
64342 Seeheim-Jugenheim

Für die unten aufgeführten Arbeiten habe ich ca. 5 Tage x 3 Mann x 8 Stunden = ca. 120 Stunden zum Stundenverrechnungssatz von 35,00 € netto, kalkuliert.

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 03.11.2016 und dem 03.11.2016 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag

1. Sämtliche Tapeten von der Decke bis Wand entfernen,
2. Schimmelbefall an den Decken und Wänden behandeln und ggfl. den befallenen Innenputz entfernen.
3. gesamte Laminatböden inkl. Sockel entfernen.
4. nach entfernen der gesamten Belege, wird ein Bauschutt Container bestellt und die Sachen werden alle, darin entsorgt.
5. nach entfernen des Bodenbelags kann man erst sehen ob auch was in den Untergrund migriert ist, dies muss ggfl. auch behandelt werden und erfordert evtl. noch ein Angebot.
6. Grundreinigung der gesamten Flächen mit Desinfektions- und speziellen Grundreinigern, Glas mir Rahmen und Falzen, Türen und Zargen, alle Heizkörper, alle Licht und Steckdosen ausbauen und reinigen.
7. Waschbecken im Bad entsorgen.
8. Die alte Toilettenschüssel Desinfizierend reinigen, sollte

nach den Renovierungsmaßnahmen erneuert werden.

Kopie

	110 Stunden	35,00	19,0	731,50	3.850,00
<b>Übertrag auf Seite 2</b>					3.850,00

Kopie

Angebot A-00.449 vom 03.11.2016		Seite 2	<b>Übertrag von Seite 1</b>		3.850,00
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	
Transportkosten: Stellen und Transport 5er Mulde 5 m <sup>3</sup> .	1 Stück	78,00	19,0	14,82 78,00	
Entsorgungskosten: Mischabfall wird nach Wiegeschein abgerechnet pro Tonne 135,00 €	1 Tonne	135,00	19,0	25,65 135,00	
Die arbeiten müssen mit Atemschutz – Staubschutzmasken FFP 1 und Einwegschutzoverall ausgeführt werden, in dem Preis sind sämtliche Schutzausrüstungen und Behandlungsmittel mit enthalten.		<b>Nettobetrag gesamt</b>	4.063,00		
		<b>MwSt. gesamt</b>	771,97		
		<b>Unser Angebotspreis</b>	4.834,97		